

Phụ lục 5: ĐƠN GIÁ CHO 01 HA CÂY PHI LAO

I. Các yếu tố tự nhiên và biện pháp kỹ thuật chủ yếu

a) Các yếu tố tự nhiên

Nhóm đất: 1

Hệ số nhóm đất: $Kc1=0,9$

Cự ly di chuyển: $>1\text{km}$

Hệ số chuyển đổi cự ly di chuyển: $Kl2=1$

b) Các biện pháp kỹ thuật

Mật độ trồng: 3.300 cây/ha; Cự ly trồng: 1,5m x 2,0m

Phương thức trồng: thuần loài bằng cây con túi bầu (13x18cm)

Tiêu chuẩn cây: tuổi cây từ 6-8 tháng; chiều cao cây từ 0,8-1,0m trở lên; đường kính cổ rễ từ 0,5-1,0cm

Đào hố: 40 x 40 x 40 cm

Hệ số chuyển đổi kích thước hố: $Kh2=1$

II. Dự toán chi tiết

TT	Hạng mục	Mã hiệu	Đvt	Định mức	Hệ số điều chỉnh			Khối lượng (ha)	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)	Căn cứ pháp lý áp dụng	Ghi chú
					Kđn1	Kh2	Kln2					
A	CHI PHÍ XÂY DỰNG (I+II+III+IV)	Gxd								168.426.254		
I	Chi phí trực tiếp	A1								146.869.079		
1	Chi phí vật tư									30.492.000		
1.1	Vật tư thiết yếu									29.040.000		
a	Cây giống									29.040.000		
	Cây giống trồng chính	VT.01	cây/ha	3.300				1	8.000	26.400.000	Mục B.VT.01 (trang 15) TT 21/2023/TT-BNNPTNT	Đơn giá cây giống chưa bao gồm thuế VAT
	Cây giống trồng dặm năm thứ nhất (10% cây trồng)	VT.02	cây/ha	330				1	8.000	2.640.000	B.VT.02 (Trang 15) TT 21/2023/TT-BNNPTNT	

	chính)											
1.2	Vật tư khác (5% vật tư thiết yếu)	VT17		5%						1.452.000	Mục B.VT.17 (trang 16) TT 21/2023/TT-BNNPTNT	cuốc, xẻng,...
2	Chi phí nhân công lao động									116.377.079		
2.1	Lao động trực tiếp		Công	286,02						106.246.440		
2.1.1	Năm thứ nhất			219,66						81.150.875		
a	Trồng rừng			186						68.451.823		
	Xử lý thực bì: 2,59 công/1000m2	TR01	Công/1000m2	26			1	1	378.173	9.794.683	Bảng 5-Mục A.TR01 (trang 19) TT 21/2023/TT-BNNPTNT;	
	Cuốc hố thủ công kích thước 40x40x40cm: 15,38 công/1000 hố	TR05	Công/1000 hố	51	0,9	1	1	1	378.173	17.274.417	Bảng 5-Mục A.TR05 (trang 19) TT 21/2023/TT-BNNPTNT;	
	Lắp hố kích thước 40x40x40cm: 4,9 công/1000 hố	TR09	Công/1000 hố	16		1	1	1	378.173	6.115.059	Bảng 5-Mục A.TR09 (trang 19) TT 21/2023/TT-BNNPTNT;	
	Vận chuyển cây con và trồng (bầu 13x18): 23,26 công/1000 cây	TR13	Công/1000 cây	77			1	1	378.173	29.027.809	Bảng 5-Mục A.TR13 (trang 20) TT 21/2023/TT-BNNPTNT;	

	Vận chuyển cây con và trồng dặm (bầu 13x18): 50 công/1000 cây	TR24	Công/1000cây	17			1	1	378.173	6.239.856	Bảng 5-Mục A.TR24 (trang 20) TT 21/2023/TT-BNNPTNT;	
b	Chăm sóc			33,58						12.699.052		
	Phát thực bì, dây leo cỡ đại lần 1: 1,58 công/1000m2	TR27	Công/1000m2	15,8			1	1	378.173	5.975.135	Bảng 5-Mục A.TR.27 (trang 20) TT 21/2023/TT-BNNPTNT;	
	Phát thực bì, dây leo cỡ đại lần 2: 1,05 công/1000m2	TR28	Công/1000m2	10,5			1	1	378.173	3.970.817	Bảng 5-Mục A.TR.28 (trang 20) TT 21/2023/TT-BNNPTNT;	
	Bảo vệ rừng	TR50	Công/Ha	7,28				1	378.173	2.753.100	Mục A.TR.50 (trang 23) TT 21/2023/TT-BNNPTNT;	
2.1.2	Năm thứ hai			33,58						12.699.052		
	Phát thực bì, dây leo cỡ đại lần 1: 1,58 công/1000m2	TR27	Công/1000m2	15,8			1	1	378.173	5.975.135	Bảng 5-Mục A.TR.27 (trang 20) TT 21/2023/TT-BNNPTNT;	
	Phát thực bì, dây leo cỡ đại lần 2: 1,05 công/1000m2	TR28	Công/1000m2	10,5			1	1	378.173	3.970.817	Bảng 5-Mục A.TR.28 (trang 20) TT 21/2023/TT-BNNPTNT;	
	Bảo vệ rừng	TR50	Công/Ha	7,28				1	378.173	2.753.100	Mục A.TR.50 (trang 23) TT 21/2023/TT-BNNPTNT;	
2.1.3	Năm thứ ba			32,78						12.396.513		

	Phát thực bì, dây leo cỡ đại lần 1: 1,3 công/1000m2	TR29	Công/1000m2	13			1,00	1	378.173	4.916.250	Bảng 5-Mục A.TR.29 (trang 21) TT 21/2023/TT-BNNPTNT;	
	Phát thực bì, dây leo cỡ đại lần 2: 1,25 công/1000m2	TR30	Công/1000m2	12,5			1,00	1	378.173	4.727.163	Bảng 5-Mục A.TR.30 (trang 21) TT 21/2023/TT-BNNPTNT;	
	Bảo vệ rừng	TR50	Công/Ha	7,28				1	378.173	2.753.100	Mục A.TR.50 (trang 23) TT 21/2023/TT-BNNPTNT;	
2.2	Lao động gián tiếp									10.130.639	Bảng 2, mục V (trang 14) TT 21/2023/TT-BNNPTNT	
-	Năm thứ nhất									7.780.228		
	Lao động quản lý, giám sát, chỉ đạo kỹ thuật, nghiệm thu hàng năm (10% nhân công trực tiếp năm thứ nhất)			21,966				1	354.191	7.780.228	Bảng 2, mục V (trang 14) TT 21/2023/TT-BNNPTNT	
-	Năm thứ hai									1.189.373		
	Lao động quản lý, giám sát, chỉ đạo kỹ thuật, nghiệm thu hàng năm (10% nhân công trực tiếp năm thứ 2)			3,358					354.191	1.189.373	Bảng 2, mục V (trang 14) TT 21/2023/TT-BNNPTNT	

-	Năm thứ ba									1.161.038		
	Lao động quản lý, giám sát, chỉ đạo kỹ thuật, nghiệm thu hàng năm (10% nhân công trực tiếp năm thứ 3)			3,278					354.191	1.161.038	Bảng 2, mục V (trang 14) TT 21/2023/TT-BNNPTNT	
II	Chi phí gián tiếp	A2								10.574.574		
	Chi phí chung (6,1% chi phí trực tiếp)			6,1%						8.959.014	Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021	Công trình Nông nghiệp và PTNT
	Chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công			1,1%						1.615.560	Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021	
III	Chi phí thu nhập chịu thuế tính trước (5,5% tổng chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp)	A3		5,5%						8.659.401	Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021	
IV	Thuế GTGT	A4		8%						2.323.200	Theo quy định hiện hành	
B	Chi phí quản lý (3,263% của tổng chi phí xây dựng và chi phí thiết bị)	G _{QL}		3,263%						5.495.749	Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021	Công trình ≤10 tỷ
C	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	G _{TV}								9.865.676		

1	Chi phí lập thiết kế, dự toán trồng rừng	TV1	Công/ha	7,03				1	354.191	2.489.962	TR.38 (trang 21) TT 21/2023/TT-BNNPTNT	Thu thập tài liệu, khảo sát các yếu tố tự nhiên, xây dựng hồ sơ thiết kế, dự toán các biện pháp lâm sinh theo quy định
2	Chi phí lập hồ sơ mời thầu (bằng 0,2% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 3.000.000 đồng và tối đa là 60.000.000 đồng)	TV2		0,20%						3.000.000	Điểm c, khoản 4 Điều 14, Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025	Áp dụng mức tối thiểu, do chi phí tính toán dưới 3 triệu đồng
3	Chi phí giám sát thi công (2,598% của tổng chi phí xây dựng)	TV3		2,598%						4.375.714	Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021	
D	Chi phí khác	GK								10.285.046		
1	Chi phí thẩm định thiết kế kỹ thuật	K1		0,121%						200.985	TT 27/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 của Bộ Tài chính	
2	Chi phí thẩm định dự toán	K2		0,117%						194.341	TT 27/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 của Bộ Tài chính	

3	Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu (bằng 0,1% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 2.000.000 đồng và tối đa là 60.000.000 đồng)	K3		0,10%						2.000.000	Điểm d, khoản 4 Điều 14, Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025	Áp dụng mức tối thiểu, do chi phí tính toán dưới 2 triệu đồng
4	Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu (bằng 0,2% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 3.000.000 đồng và tối đa là 60.000.000 đồng)	K4		0,20%						3.000.000	Điểm b, khoản 5 Điều 14, Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025	Áp dụng mức tối thiểu, do chi phí tính toán dưới 3 triệu đồng
5	Chi phí thẩm định kết quả LCNT (bằng 0,2% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 3.000.000 đồng và tối đa là 60.000.000 đồng)	K5		0,20%						3.000.000	Khoản 6 Điều 14 Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025	Áp dụng mức tối thiểu, do chi phí tính toán dưới 3 triệu đồng
6	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	K6		0,57%						1.047.590	Điều 46 Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021	
7	Chi phí bảo hiểm công trình	K7		0,50%						842.131	Phụ lục 7, Thông tư số 329/2016/TT-BTC	
E	Chi phí dự phòng (5,0% của tổng chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng)	GDP		5%						9.703.636	Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021	

	và chi phí khác)											
	Tổng cộng (A+B+C+D+E)									203.776.361		